

# 數量計算

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

工程地點：台南市新營區中興路62號

第1頁共1頁

項次	項 目	計 算 式
壹	無障礙坡道工程	
7	鋼筋及紮工	$(1100/20)*1.5*2*1=$ 165 $\div$ 165 kg
8	2500psi預拌混凝土	$4*0.5*1.5+(0.5+0.2)*0.5*6*1.5=$ 6.15 $\div$ 7 m3
9	模板	$4*0.5+(0.5+0.2)*0.5*6+1.5*0.5=$ 4.85 $\div$ 5 m2
10	抵石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫）	$10.5*1.5+4*0.5+(0.5+0.2)*0.5*6+1.5*0.5=$ 20.6 $\div$ 21 m2