

臺南市私立南光高級中學 單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

第1頁共4頁

參	工作項目：品質管制作業費及試驗費		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品管人員文書作業類費（含取樣）	式	1.000			
	合計	式	1.000			
			每 式 單價計		-	
肆	工作項目：環境保護及工地安全衛生管理費		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	勞工安全人員及作業費	式	1.000			
	急救器材（含急救箱）	式	1.000			折舊
	安全帽	式	1.000			折舊
	安全鞋	式	1.000			折舊
	手套	式	1.000			折舊
	交通錐	式	1.000			折舊
	雜費	式	1.000			
	合計	式	1.000			
			每 式 單價計		-	

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

第2頁共4頁

壹.7	工作項目：鋼筋及紮工		單位：kg		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋	噸	1.000			
	鐵件或鋼絲	kg	4.000			
	紮鐵工	工	5.000			
	小工	工	3.000			
	鋼筋運費	式	1.000			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	噸	1.000			
	合計(1/1000)	kg	1.000			
			每 kg 單價計		-	
壹.8	工作項目：2500psi混凝土		單位：m3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2500psi混凝土	m3	1.000			
	壓送及輸送設備	m3	1.000			
	振動機	時	0.200			
	技術工	工	0.060			
	小工	工	0.075			
	機動設備及動力費	式	1.000			
	養護及其他什費	式	1.000			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	m3	1.000			
			每 m3 單價計		-	

臺南市私立南光高級中學
單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

第3頁共4頁

壹.9	工作項目：模板		單位：m2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	模板料	才	1.500			
	木支撐料	才	1.000			
	技工	工	0.200			
	小工	工	0.100			
	洋丁及鐵件	kg	0.250			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	m2	1.000			
			每 m2 單價計		-	
	壹.10	工作項目：抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫）		單位：m2		計價代碼：
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:3水泥底	m2	1.000			
	水泥	包	0.120			
	石粒（小於3分搭配使用）	kg	12.000			
	技工	工	0.100			
	小工	工	0.050			
	伸縮縫分割,填縫	式	1.000			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	m2	1.000			
			每 m2 單價計		-	

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

第4頁共4頁

壹.12	工作項目：立柱式不鏽鋼扶手（固定深度20cm）		單位：m		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	50mm不鏽鋼管	m	1.300			
	38mm不鏽鋼管	m	2.000			
	25mm不鏽鋼管	m	0.850			
	不鏽鋼蓋板	個	2.000			
	製造安裝工資	式	1.000			
	不鏽鋼管電解表面處理	式	1.000			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	m	1.000			
			每 m 單價計		-	
壹.13	工作項目：扶壁式不鏽鋼扶手		單位：m		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	38mm不鏽鋼管	m	1.000			
	25mm不鏽鋼管	m	0.300			
	不鏽鋼蓋板	個	2.000			
	製造安裝工資	式	1.000			
	不鏽鋼管電解表面處理	式	1.000			
	零星工料及工具損耗	式	1.000			
	合計	m	1.000			
			每 m 單價計		-	