

數量計算

工程名稱：南光中學男女生宿舍無障礙廁所改善工程

工程地點：台南市新營區中興路62號

第1頁共1頁

項次	項 目	計 算 式
壹	無障礙廁所改善工程	
壹.1	建築工程	
3	1/2B砌磚（h≒230cm）	$(1.18+2.3+3.2+3.2)*2.4-0.9*2.1-1*2.1+(3.27+3.27+1.92+1.92)*2.4-1*2.1=$ 42.53 ≒43 m2
4	地坪刷1.5mm厚彈性泥防水材（2次施工、上捲=100cm）	$2.3*3.2-1*1.02+(1.18+1.18+1.02+2.3+2.3+3.2+3.2)*1-0.9*1-1*1+3.24*1.65+(3.24+3.24+1.92+1.92)*1-1*1.02+0.3*(3.2+0.3)+(1.18+2.3+3.2+3.2)*2.4-0.9*2.1*2-1*2.1*2+2.3*2.4+(3.24+0.3)*(1.92+0.3)+(3.24+3.24+1.65+1.65)*2.4-1*2.1*2=$ 34.51 ≒35 m2
5	1:3水泥粉刷	$(2.3+0.3)*(3.2+0.3)+(1.18+2.3+3.2+3.2)*2.4-0.9*2.1*2-1*2.1*2+2.3*2.4+(3.24+0.3)*(1.92+0.3)+(3.24+3.24+1.65+1.65)*2.4-1*2.1*2=$ 104.67 ≒105 m2
6	地坪貼60×30cm數位噴墨（粗糙面）地磚	$(2.3*2.18+3.24*1.77)*1.03=$ 11.07 ≒12 m
7	地坪貼石英馬賽克2.2*2.2	$2.3*1.02+0.3*1.02*2=$ 2.96 ≒3 m2
8	地坪貼石英馬賽克2.2*2.2收邊	$(2.3+0.6+3.2+3.2)*1.03+3.24+0.6+1.92+1.92=$ 17.26 ≒18 m2
9	牆面貼60×30cm數位噴墨（亮面）磁磚	$((1.18+2.3+3.2+3.2)*2.4-0.9*2.1*2-1*2.1*2+2.3*2.4+(3.24+3.24+1.77+1.77)*2.4-1*2.1*2)*1.03=$ 91.53 ≒92 m